令和４年５月２日
（HP掲載）

質　問　回　答　書

令和3年度（繰越補正）上信越高原国立公園黒斑山登山線道路（歩道）附帯トイレ給水設備等改修工事について質問がありましたので、下記のとおり回答します。

記

No	設計書仕様書等のページ番号	質問内容	回答事項
1	A-14 A-16	シャッター工事SS-1は無しでよろしいですか。	特記仕様書（別紙）P3および図面A-16/A-16に記載のとおり、（扉工）シャッター工事は次期工事予定で、積算の必要はありません。
2	A-10 A-16	内部化粧珪酸カルシウム板貼りの下地は、詳細図ではPB9.5mmwですが、仕上げ表ではベニアT-1・9mmとなっています。ベニア9mmでよろしいでしょうか。	図面A-10/A-16 、A-14/A-16に記載のとおり、下地は構造用合板（T-1)T=9mmです。